

樟排村排子上组新建平板桥 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 111794.43 _____

(大写) : _____ 壹拾壹万壹仟柒佰玖拾肆元肆角叁分 _____


招 标 人 : _____
(单位盖章)

造价咨询人 : _____
(单位资质专用章)



法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人 : _____
(签字或盖章)



编 制 人 : _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人 : _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间 : _____

复核时间 : _____



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：樟排村排子上组新建平板桥

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	77773.97	
1.1	其中：定额人工费	16238.91	
1.2	其中：定额机械费	2874.41	
二	单价措施项目清单计价合计	16680.46	
2.1	其中：定额人工费	6813.95	
2.2	其中：定额机械费	1936.07	
三	总价措施项目清单计价合计	3805.53	
3.1	安全文明施工措施费	2223.86	
3.1.1	安全文明环保费	1555.79	
3.1.2	临时设施费	668.07	
3.2	其他总价措施费	1581.67	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	4303.74	—
5.1	市政建筑工程规费	4276.62	
5.1.1	社会保险费	3412.43	—
5.1.2	住房公积金	864.19	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	建筑工程规费	27.12	
5.2.1	社会保险费	21.64	—
5.2.2	住房公积金	5.48	—
5.2.3	工程排污费		—
六	税金	9230.73	—
八	工程总造价	111794.43	
	招标控制价合计	111794.43	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟排村排子上组新建平板桥

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					77773.97	
1	040101002001	挖土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计	m3	220.33	3.36	740.31	
2	040103001001	回填方	1. 机械填土夯实	m3	231.77	4.29	994.29	
3	040305001001	垫层	1. 碎石垫层	m3	2.725	238.79	650.7	
4	040303002001	混凝土基础	C20片石混凝土	m3	24.2	435.35	10535.47	
5	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级:C25	m3	60.04	482.23	28953.09	
6	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级:C25	m3	5.425	486.21	2637.69	
7	040303013001	混凝土板梁	1. 混凝土强度等级:C25	m3	10.312	492.05	5074.02	
8	041001001001	拆除路面	1. 原两侧混凝土路面拆除 2. 含破除、余料装运	m2	16	3.95	63.2	
9	040203007001	水泥混凝土引路	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20CM	m2	12.4	103.98	1289.35	
10	040303001002	桥面连接处二次灌缝	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.72	652.22	469.6	
11	040303001003	河床硬化	1. 混凝土强度等级:C25	m3	2.808	471.99	1325.35	
12	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN400 PE波纹管 环刚度8KN/M2	m	8	140.82	1126.56	
13	040901001001	现浇构件钢筋	带肋钢筋 φ25以内	t	0.621	4005.34	2487.32	
14	040901001002	现浇构件钢筋	带肋钢筋 φ18以内	t	0.452	4389.58	1984.09	
15	040901001003	现浇构件钢筋	钢筋 φ10以内	t	2.551	4941.24	12605.1	
16	040309001001	金属栏杆	镀锌管栏杆, 含C20钢筋混凝土立柱	m	5.5	180	990	
本页小计							71926.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



