

樟坪村主路石砌护坎 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 599281.69

(大写) : 伍拾玖万玖仟贰佰捌拾壹元陆角玖分

招 标 人 : \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人 : \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 : \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间 : \_\_\_\_\_

复核时间 : \_\_\_\_\_

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：樟坪村主路石砌护坎

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	506721.33	
1.1	其中：定额人工费	125272.62	
1.2	其中：定额机械费	19657.50	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	20686.61	
3.1	安全文明施工措施费	12107.87	
3.1.1	安全文明环保费	8470.57	
3.1.2	临时设施费	3637.30	
3.2	其他总价措施费	8578.74	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	22391.78	—
5.1	市政建筑工程规费	22150.06	
5.1.1	社会保险费	17674.14	—
5.1.2	住房公积金	4475.92	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	建筑工程规费	241.72	
5.2.1	社会保险费	192.88	—
5.2.2	住房公积金	48.84	—
5.2.3	工程排污费		—
六	税金	49481.97	—
八	工程总造价	599281.69	
	招标控制价合计	599281.69	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：樟坪村主路石砌护坎

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					506721.33	
1	040101002001	挖沟槽土方	挡墙基础土方开挖，工程量暂定，结算按实	m3	126	4.28	539.28	
2	040103001001	回填方	土方回填	m3	142.4	21.24	3024.58	
3	040305003001	浆砌块料	1. 部位:护坎基础 2. 材料品种、规格:浆砌块石 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	142.58	301.41	42975.04	
4	040305003002	浆砌块料	1. 部位:护坎墙身 2. 材料品种、规格:浆砌块石 3. 砂浆强度等级:M7.5砌筑砂浆	m3	1154.91	358.81	414393.26	
5	040309009001	排(泄)水管	DN75UPVC泄水孔，以梅花形状布置，间距1m~1.5m	m	165.92	21.64	3590.51	
6	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青木板	m	63	19.12	1204.56	
7	041101001001	墙面脚手架	木脚手架 单排 4m内	m2	788	12.84	10117.92	
8	040203007001	水泥混凝土	挡墙面层路面浇筑（工程量暂估，结算按实） 1. 混凝土强度等级:C25混凝土路面 2. 厚度:18cm厚 3. 含混凝土路面养护	m2	300	91.95	27585	
9	011609001001	波形护栏	原有波形护栏拆除运转，重新安装	m	117.5	28.01	3291.18	
		分部分项合计					506721.33	
		措施项目						
本页小计							506721.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





