

古龙岗镇油桐村铜锣杰水圳 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： _____ 160820.44 _____

(大写)： _____ 壹拾陆万零捌佰贰拾元肆角肆分 _____

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇油桐村铜锣杰水圳

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					133198.9	
1	040201022001	排水沟、截水沟	40cm*40cm*12cm 现浇双边混凝土排水沟 1. 人机配合挖土方 2. C15现浇混凝土垫层 厚度10cm 3. C20现浇混凝土边墙 厚度12cm 3. 模板制安	m	600	134.27	80562	
2	040201022002	排水沟、截水沟	40cm（宽）*30cm（高）*12cm 现浇双边混凝土排水沟 1. 人机配合挖土方 2. C15现浇混凝土垫层 厚度10cm 3. C20现浇混凝土边墙 厚度12cm 3. 模板制安	m	60	109.44	6566.4	
3	040103001001	回填方	1. 机械填土夯实槽、坑	m3	97.2	21.24	2064.53	
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机（斗容量1.0m3）不装车 三类土	m3	29.9	3.39	101.36	
5	040303002001	混凝土基础	1. C25现浇混凝土挡墙基础	m3	29.9	462.17	13818.88	
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25现浇混凝土挡墙墙身	m3	48.3	474.55	22920.77	
7	041102002001	基础模板	1. 模板制安	m2	46	37.08	1705.68	
8	041102017001	挡墙模板	1. 模板制安	m2	92	59.34	5459.28	
		分部分项合计					133198.9	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							133198.9	
合 计							133198.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

