

古龙岗镇龙岗村公路护坎、
挡土墙项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): _____ 599950.31 _____

(大写): _____ 伍拾玖万玖仟玖百伍拾元肆角壹分 _____



招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
中华人民共和国一级注册造价工程师
廖 灿
B11234400022664
中群设计集团有限公司
有效期至:2027年08月20日

复 核 人: _____
中华人民共和国一级注册造价工程师
吴明强
B11234400022664
中群设计集团有限公司
有效期至:2027年08月19日

编制时间: _____

复核时间: _____



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：古龙岗镇龙岗村公路护坎、挡土墙项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	500651.00	
1.1	54米混凝土渠道边墙厚0.5,高0.6	11828.70	
1.2	浆砌石挡墙长44米、上宽0.8米、高4.8米(含基础)	146691.79	
1.3	混凝土挡墙长52.4米,上宽0.3米,高6.35米(含基础)	268260.08	
1.4	浆砌石挡墙长11.5米、上宽0.8米、高6.5米(含基础)	49684.57	
1.5	浆砌石挡墙长11米、上宽0.8米、高2米(含基础)	14857.27	
1.6	浆砌石挡墙长7米、上宽0.8米、高2.7米(含基础)	9328.59	
1.1	其中:定额人工费	117545.40	
1.2	其中:定额机械费	46344.09	
二	单价措施项目清单计价合计	4305.89	
2.1	其中:定额人工费	1020.00	
2.2	其中:定额机械费	2491.14	
三	总价措施项目清单计价合计	19574.82	
3.1	安全文明施工措施费	11445.27	
3.1.1	安全文明环保费	8007.00	
3.1.2	临时设施费	3438.27	
3.2	其他总价措施费	8129.55	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	25881.42	—
5.1	市政建筑工程规费	25304.54	
5.1.1	社会保险费	20191.19	—
5.1.2	住房公积金	5113.35	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	建筑工程规费	576.88	
5.2.1	社会保险费	460.31	—
5.2.2	住房公积金	116.57	—
5.2.3	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇龙岗村公路护坎、挡土墙项目

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		54米混凝土渠道 边墙厚0.5，高0.6					11828.7	
1	040501019001	混凝土渠道	1. 现浇混凝土方沟壁 [现拌混凝土]； 2. 现浇混凝土模板工程、渠道平基 复合木模；	m	54	219.05	11828.7	
		浆砌石挡墙长44米、上宽0.8米、高4.8米（含基础）					146691.79	
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 履带式液压挖掘机挖渣装车斗容1.0m ³ ； 2. 运距≤1km 自卸汽车（载重8t以内）；	m ³	125.84	16.5	2076.36	
3	040101002014	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机（斗容量1.0m ³ ）不装车 三类土；	m ³	237.6	3.05	724.68	
4	040103001007	回填方	1. 机械填土夯实槽、坑；	m ³	66	21.24	1401.84	
5	040101002015	余方弃置	1. 自卸汽车运土运距≤1km 自卸汽车（载重8t以内）； 2. 反铲挖掘机（斗容量1.0m ³ ）装车 三类土；	m ³	171.6	9.52	1633.63	
6	040303002001	混凝土基础	1. C20现浇混凝土构件 混凝土基础 毛石混凝土 [现拌混凝土]；	m ³	166.32	436.32	72568.74	
7	040303002002	混凝土基础模板	1. 现浇混凝土构件 混凝土基础模板；	m	158.4	37.08	5873.47	
本页小计							96107.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇龙岗村公路护坎、挡土墙项目

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	040305003011	浆砌块料	1. 浆砌片石 墩、台、墙 [现拌砌筑砂浆]； 2. 泄水孔 塑料管； 3. 勾缝 片石墙平缝 [现拌非砌筑砂浆]；	m3	165	365.57	60319.05	
9	040303016006	混凝土挡墙压顶	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 混凝土 [现拌混凝土]；	m3	3.52	426.34	1500.72	
10	041102018006	压顶模板	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板；	m2	8.8	67.42	593.3	
		混凝土挡墙长52.4米，上宽0.3米，高6.35米（含基础）					268260.08	
11	041001007002	拆除砖石结构	1. 履带式液压挖掘机挖渣 装车斗容1.0m3； 2. 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)；	m3	86.184	16.5	1422.04	
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土； 2. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)；	m3	1331.45	9.52	12675.4	
13	040103001002	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑；	m3	50	21.24	1062	
14	040101002005	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)； 2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土；	m3	900	9.52	8568	
本页小计							86140.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇龙岗村公路护坎、挡土墙项目

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土 [现拌混凝土];	m3	347.543	480.42	166966.61	
16	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板;	m2	678.745	58.77	39889.84	
17	040901001001	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 ϕ 18以内;	t	7.625	4941.14	37676.19	
		浆砌石挡墙长11.5米、上宽0.8米、高6.5米（含基础）					49684.57	
18	040101002008	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机（斗容量1.0m3）装车 三类土;	m3	62.1	3.05	189.41	
19	040103001004	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑;	m3	23	21.24	488.52	
20	040101002009	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距 \leq 1km 自卸汽车（载重8t以内）; 2. 反铲挖掘机（斗容量1.0m3）装车 三类土;	m3	39.1	9.52	372.23	
21	040305001005	垫层	1. 现浇混凝土构件 垫层 混凝土 [现拌混凝土];	m3	2.875	448.38	1289.09	
22	040305003005	浆砌块料	1. 浆砌块石 基础、护底 [现拌砌筑砂浆];	m3	51.75	282.14	14600.75	
23	040305003006	浆砌块料	1. 浆砌片石 墩、台、墙 [现拌砌筑砂浆]; 2. 泄水孔 塑料管; 3. 勾缝 片石墙平缝 [现拌非砌筑砂浆];	m3	89.125	361.26	32197.3	
本页小计							293669.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇龙岗村公路护坎、挡土墙项目

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	040303016003	混凝土挡墙压顶	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 混凝土 [现拌混凝土];	m3	0.92	426.34	392.23	
25	041102018003	压顶模板	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板;	m2	2.3	67.41	155.04	
		浆砌石挡墙长11米、上宽0.8米、高2米(含基础)					14857.27	
26	040101002010	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土;	m3	62.1	3.05	189.41	
27	040103001005	回填方	1. 机械填土夯实槽、坑;	m3	23	21.24	488.52	
28	040101002011	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内); 2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 三类土;	m3	39.1	9.52	372.23	
29	040305001006	垫层	1. 现浇混凝土构件 垫层 混凝土 [现拌混凝土];	m3	1.32	448.37	591.85	
30	040305003007	浆砌块料	1. 浆砌块石 基础、护底 [现拌砌筑砂浆];	m3	15.4	282.14	4344.96	
31	040305003008	浆砌块料	1. 浆砌片石 墩、台、墙 [现拌砌筑砂浆]; 2. 泄水孔 塑料管; 3. 勾缝 片石墙平缝 [现拌非砌筑砂浆];	m3	22	379.4	8346.8	
32	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 混凝土 [现拌混凝土];	m3	0.88	426.34	375.18	
本页小计							15256.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇龙岗村公路护坎、挡土墙项目

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
33	041102018004	压顶模板	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板;	m ²	2.2	67.42	148.32	
		浆砌石挡墙长7米、上宽0.8米、高2.7米(含基础)					9328.59	
34	040101002012	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)不装车 三类土;	m ³	37.8	3.05	115.29	
35	040103001006	回填方	1. 机械填土夯实槽、坑;	m ³	14	21.24	297.36	
36	040101002013	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内); 2. 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车 三类土;	m ³	39.1	9.52	372.23	
37	040305001007	垫层	1. 现浇混凝土构件 垫层 混凝土 [现拌混凝土];	m ³	1.05	448.37	470.79	
38	040305003009	浆砌块料	1. 浆砌块石 基础、护底 [现拌砌筑砂浆];	m ³	10.5	282.14	2962.47	
39	040305003010	浆砌块料	1. 浆砌片石 墩、台、墙 [现拌砌筑砂浆]; 2. 泄水孔 塑料管; 3. 勾缝 片石墙平缝 [现拌非砌筑砂浆];	m ³	12.495	382.34	4777.34	
40	040303016005	混凝土挡墙压顶	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 混凝土 [现拌混凝土];	m ³	0.56	426.32	238.74	
41	041102018005	压顶模板	1. 现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板;	m ²	1.4	67.41	94.37	
		分部分项合计					500651	
本页小计							9476.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

