

古龙岗镇江湖村石安组护墙工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): _____ 455477.46

(大写): _____ 肆拾伍万伍仟肆佰柒拾柒元肆角陆分



招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代理人

或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代理人

或其授权人: _____



(签字或盖章)

编 制 人: _____



复 核 人: _____



编制时间: _____

复核时间: _____



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：古龙岗镇江湖村石安组护墙工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	382817.55	
1.1	挡墙	382817.55	
1.1	其中: 定额人工费	87646.92	
1.2	其中: 定额机械费	39471.88	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 定额人工费		
2.2	其中: 定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	14858.5	
3.1	安全文明施工措施费	8493.53	
3.1.1	安全文明环保费	6044.17	
3.1.2	临时设施费	2449.36	
3.2	其他总价措施费	5831.01	
3.3	七项组织措施费-园林	533.96	
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	20193.18	—
5.1	市政建筑工程规费	19180.34	
5.1.1	社会保险费	15304.52	—
5.1.2	住房公积金	3875.82	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	园林工程规费	1012.84	
5.2.1	养老保险费	688.73	—
5.2.2	失业保险费	32.41	—
5.2.3	医疗保险费	110.83	—
5.2.4	住房公积金	156.27	
5.2.5	危险作业意外伤害保险费	24.6	—
六	税金	37608.23	—
八	工程总造价	455477.46	
招标控制价合计		455477.46	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇江湖村石安组护墙工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估
		挡墙					382817.55	
1	040101001001	挖一般土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m ³)装车三类土; 2. 自卸汽车运土运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内);	m ³	3110	8.98	27927.8	
2	040103001001	回填方	1. 机械填土夯实槽、坑;	m ³	308	21.24	6541.92	
3	040303002002	混凝土基础	1. C25现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土 [现拌混凝土];	m ³	99.6	481.55	47962.38	
4	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. C25毛石混凝土挡墙	m ³	449.5	482.81	217023.1	
5	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土构件挡墙墙身 模板;	m ²	668.7	58.78	39306.19	
6	040305003004	碎石滤层	1. 碎石滤层 换为【碎石 20】;	m ³	40	194.49	7779.6	
7	040305003002	泄水孔 塑料管	1. 泄水孔 塑料管 换为【PVC塑料管 φ100】;	m	96	39.48	3790.08	
8	040305003003	沉降缝	1. 沉降缝 发泡聚乙烯;	m ²	20.9	14.96	312.66	
9	040501019002	混凝土渠道	1. C20边沟 混凝土(0.4*0.4)	m	40	83.11	3324.4	
10	040501019001	混凝土渠道	1. C20边沟 混凝土(0.3*0.3)	m	120	77.54	9304.8	
11	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 现浇混凝土模板工程 管、渠道平基 复合木模;	m ²	288	43.96	12660.48	
12	050102015001	挂网	1. 挂网土工网;	m ²	565.2	5.58	3153.82	
13	050102012001	铺种草皮	1. 草坪 播种;	m ²	565.2	6.6	3730.32	
		分部分项合					382817.55	
		措施项目						
		单价措施合						
本页小计							382817.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇江湖村石安组护墙工程

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计	382817.55
-----	-----------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



