梅口组通组公路硬化、梅口水陂至月坑人行桥公路硬化 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）： 281802.2

（大写）： 贰拾捌万壹仟捌佰零贰元贰角

招 标 人： （单位盖章）

造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：梅口组通组公路硬化、梅口水陂至月坑人行桥公路硬化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	248606.15	
1.1	其中：定额人工费	28938.85	
1.2	其中：定额机械费	2869.35	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	4965.90	
3.1	安全文明施工措施费	2974.91	
3.1.1	安全文明环保费	2138.58	
3.1.2	临时设施费	836.33	
3.2	其他总价措施费	1990.99	
3.3	七项组织措施费-园林		
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	4962.08	—
5.1	市政建筑工程规费	4962.08	
5.1.1	社会保险费	3918.77	—
5.1.2	住房公积金	992.42	—
5.1.3	工程排污费	50.89	—
六	税金	23268.07	—
八	工程总造价	281802.20	
招标控制价合计		281802.20	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梅口组通组公路硬化、梅口水陂至月坑人行桥公路硬化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目					248606.15	
1	040202001001	路床(槽）整形	路床整形 路床碾压检验	m2	2522.27	1.73	4363.53	
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25混凝土路面 2.厚度:18cm厚 3.嵌缝材料:油膏嵌缝，切缝间距6m一道，缝深5cm 4.含混凝土养护及防滑道设置	m2	2522.27	96.72	243953.95	
3	040501004001	塑料管	DN200波纹管	m	6	38.5	231	
4	040501001002	混凝土管	1.管座材质:混凝土涵管 2.规格:DN300 3.接口方式:水泥砂浆接口	m	1	57.67	57.67	
		分部分项合计					248606.15	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							248606.15	
合　计							248606.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：梅口组通组公路硬化、梅口水陂至月坑人行桥公路硬化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1	安全文明施工措施费			2974.91			
2	1.1	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)			2138.58			
3	1.2	临时设施费			836.33			
4	2	其他总价措施费			1990.99			
5	3	扬尘治理措施费						
合　计					4965.9			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：梅口组通组公路硬化、梅口水陂至月坑人行桥公路硬化　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				4962.08
1.1	社会保险费	定额人工费+定额机械费			3918.77
1.2	住房公积金	定额人工费+定额机械费			992.42
1.3	工程排污费	定额人工费+定额机械费			50.89
2	税金	分部分项+措施项目+其他项目+规费	258534.13	9	23268.07