

古龙岗镇艾草三产融合示范
园基础设施项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 471075.3

(大写)： 肆拾柒万壹仟零柒拾伍元叁角

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：古龙岗镇艾草三产融合示范园基础设施项目 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	402101.69	
1.1	钢架棚	169483.63	
1.2	安全护栏	83126.51	
1.3	钢架棚内混凝土地面硬化	69809.35	
1.4	浆砌石挡墙	74482.83	
1.5	厂区复绿	5199.37	
1.1	其中：定额人工费	83658.97	
1.2	其中：定额机械费	24579.39	
二	单价措施项目清单计价合计		
2.1	其中：定额人工费		
2.2	其中：定额机械费		
三	总价措施项目清单计价合计	14458.16	
3.1	安全文明施工措施费	9616.56	
3.1.1	安全文明环保费	6944.76	
3.1.2	临时设施费	2671.80	
3.2	其他总价措施费	3721.48	
3.3	七项组织措施费-园林	1120.12	
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	15619.32	—
5.1	市政建筑工程规费	6152.80	
5.1.1	社会保险费	4909.49	—
5.1.2	住房公积金	1243.31	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	建筑工程规费	4820.73	
5.2.1	社会保险费	3846.61	—
5.2.2	住房公积金	974.12	—
5.2.3	工程排污费		—
5.3	装饰工程规费	2426.62	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

主要材料及价差汇总表

工程名称：古龙岗镇艾草三产融合示范园基础设施项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	名称	单位	数量	定额价	市场价	价格差	合价
1	0000010	综合工日	工日	33.306	23.50	64.00	40.50	1348.88
2	00010104	综合工日	工日	678.943	85.00	100.00	15.00	10184.14
3	00010105	装饰综合工日	工日	207.063	96.00	117.00	21.00	4348.33
4	01010211	钢筋 HRB400以内 Φ 12~18	kg	332.100	3.07	3.01	-0.06	-19.93
5	01290545@ 1	压型彩钢板 0.5	m ²	535.815	32.73	15.96	-16.77	-8985.62
6	04010131	水泥 32.5	kg	5.713	0.26	0.33	0.07	0.40
7	04010131@ 2	水泥 32.5	kg	1340.685	0.26	0.33	0.07	93.85
8	04010131- 1	水泥 32.5R	kg	16074.145	0.27	0.33	0.06	964.45
9	04010131- 1@1	水泥 32.5R	kg	16270.922	0.27	0.33	0.06	976.26
10	04010135	水泥 42.5	kg	6995.082	0.30	0.35	0.05	349.75
11	04010135@ 2	水泥 42.5	kg	42093.099	0.30	0.35	0.05	2104.65
12	04050147@ 1	片石	m ³	244.497	91.23	82.52	-8.71	-2129.57
13	04050151	天然级配砂砾	m ³	90.833	77.64	71.82	-5.82	-528.65
14	04050207	碎石 20	m ³	36.751	92.20	121.35	29.15	1071.30
15	04050211	碎石 40	m ³	106.582	92.20	121.35	29.15	3106.86
16	04130103	标准砖 240×115×53	千块	53.767	465.84	383.46	-82.38	-4429.32
17	04130141	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	18.322	412.46	383.46	-29.00	-531.34
18	11110211	塑钢平开窗 (含5mm玻璃)	m ²	96.482	170.58	106.43	-64.15	-6189.31
19	11250126	铝合金卷帘	m ²	27.500	154.04	146.16	-7.88	-216.70
20	13030133	成品腻子粉	kg	183.835	0.86	0.56	-0.30	-55.15
21	17010156@ 1	焊接钢管(综合) 145	t	1.506	3075.18	3858.09	782.91	1179.16
22	17010156@ 2	焊接钢管(综合) 32、50、40	t	1.033	3075.18	3858.09	782.91	808.90
23	17010156@ 3	焊接钢管(综合)	t	1.809	3075.18	3858.09	782.91	1416.16
24	34110103	电	kW·h	13.128	0.87	0.56	-0.31	-4.07

造价员盖执业章：

预算员签字：

编制日期：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇艾草三产融合示范园基础设施项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		钢架棚					169483.63	
1	010101003001	挖沟槽土方	挖掘机挖槽坑土方 三类土	m3	60.75	13.58	824.99	
2	010103001001	回填方	夯填土 机械 槽坑	m3	34.83	13.75	478.91	
3	010501001001	垫层	1. C15现浇混凝土 垫层 [现拌混凝土];	m3	5.184	416.78	2160.59	
4	010501003001	独立基础	1. C25现浇混凝土 独立基础 混凝土 [现拌混凝土];	m3	20.736	429.04	8896.57	
5	011702001001	基础	1. 独立基础 复合模板 木支撑;	m2	86.4	41.93	3622.75	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 ;	t	0.324	4084.69	1323.44	
7	04B006	预埋件	1. 定制镀锌管钢柱预埋件 正方形铁板50*50*5 直径16螺纹钢4根, 每根长60	个	18	150	2700	
8	010603003001	钢管柱	1. 钢管柱; 直径145, 厚度4.5	t	1.54	5933.2	9137.13	
9	010602003001	钢桁架	圆(方)钢管组合型桁架	t	1.23	6493.07	7986.48	
10	010606002001	钢檩条	钢檩条 圆(方)钢管	t	1.763	5403.17	9525.79	
11	010901002001	型材屋面	檩条或基层混凝土(钢)板面上 单层彩钢板	m2	798	46.97	37482.06	
12	011207001001	墙面装饰板	镀锌铁皮墙面	m2	472.5	38.97	18413.33	
13	04B007	不锈钢水槽	1. 不锈钢水槽, 规格220*150, 厚2	m2	54.12	220	11906.4	
14	010401003003	实心砖墙	1. 普通红砖墙 2. [M5现拌砌筑砂浆];	m3	34.33	426.73	14649.64	
本页小计							129108.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇艾草三产融合示范园基础设施项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
15	011201001004	墙面一般抹灰	1. 外墙 (14+6)mm [现拌非砌筑砂浆];	m2	143.04	31.9	4562.98		
16	011201001005	墙面一般抹灰	内墙 (14+6)mm [现拌非砌筑砂浆]	m2	143.04	23.83	3408.64		
17	011406003001	满刮腻子	1. 墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍;	m2	143.04	10.32	1476.17		
18	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 卷帘(闸) 铝合金;5000*5500	樘	1	6018.1	6018.1		
19	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢成品窗安装 平开;3000*2000	樘	17	1174.77	19971.09		
20	031001006001	塑料管	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110;	m	91	54.27	4938.57		
		安全护栏					83126.51		
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 三类土;	m3	232.5	3.36	781.2		
22	040103001002	回填方	1. 机械填土夯实 槽、坑;	m3	120	21.24	2548.8		
23	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重6t以内);	m3	138	6.6	910.8		
24	040305001001	垫层	1. C15现浇混凝土垫层	m3	22.32	445.7	9948.02		
25	040305004001	砖砌体	1. 砖砌体 墩、台、墙 [现拌砌筑砂浆];	m3	101.256	436.31	44179.01		
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内外墙 (14+6)mm [现拌非砌筑砂浆];	m2	317.2	31.9	10118.68		
27	04B001	铁艺围栏	1. 铁艺围栏;	m2	91.5	160	14640		
		钢架棚内混凝土地面硬化					69809.35		
本页小计								123502.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

