

# 招标控制价

标段：兴国县永丰镇CP14石坳至马良生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	2253
2		护栏	150208
3		第100章至700章清单合计	152461
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	152461
6		计日工合计	
7		暂列金额(不含计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	152461





# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇CP14石坳至马良生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇CP14石坳至马良生命安全防护工程

第 1 页

共 1 页

5-5 表

序 号	编 码	子目  名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价			
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额									
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费		
1	101-102-102-3	安全生产费															2253.00		
2	602-3-a	普通型护栏 (Gr-C-2E)  (综合包含轮廓标)	0.0551	86.42	4.76				220.59		220.59	3.41			21.38	8.83	258.98		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.57										
						钢板 0.0003	t	4274.34	1.16										
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07										
						钢管立柱 0.0110	t	8402.94	92.04										
						波形钢板 0.0135	t	8679.67	117.61										
						电焊条 0.0521	kg	5.07	0.26										
						螺栓 0.7177	kg	6.50	4.67										
						镀锌铁件 0.0204	kg	5.07	0.10										
						反光膜 0.0235	m2	170.94	4.01										
						其他材料费 0.1043	元	1.00	0.10										

编制：

复核：