

招标控制价

标段：兴国县永丰镇X804马良至大塘生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	2095
2		护栏	139644
3		第100章至700章清单合计	141739
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	141739
6		计日工合计	
7		暂列金额(不计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	141739

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇X804马良至大塘生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇X804马良至大塘生命安全防护工程

第 1 页

共 3 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-102-102-3	安全生产费															2095.00			
2	602-3-a	波形钢板护栏 (Gr-A-4E)) (综合包含轮廓标)	0.0477	86.42	4.13				229.80		229.80	3.01			22.14	9.12	268.20			
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.68											
						钢板 0.0002	t	4274.34	0.98											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.05											
						钢管立柱 0.0092	t	8402.94	77.58											
						波形钢板 0.0162	t	8679.67	140.89											
						电焊条 0.0439	kg	5.07	0.22											
						螺栓 0.8598	kg	6.50	5.59											
						镀锌铁件 0.0136	kg	5.07	0.07											
						反光膜 0.0214	m2	170.94	3.67											
			其他材料费 0.0875	元	1.00	0.09														
3	602-3-b	现有Gr-A-4E波形钢板护 栏 (面板跟换)	0.0191	86.42	1.65				582.09		582.09	1.79			54.71	22.14	662.57			
						钢丝绳 0.0005	t	5283.27	2.69											
						波形钢板 0.0642	t	8679.67	557.30											
						螺栓 3.4011	kg	6.50	22.11											
4	602-3-c	现有Gr-A-4E波形钢板护栏 (增加端头)	0.0055	86.42	0.47				166.65		166.65	0.51			15.70	6.30	189.60			

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇X804马良至大塘生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇X804马良至大塘生命安全防护工程

第 2 页

共 3 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价	
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额							
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费
4	602-3- c	现有Gr-A-4E波形钢板护 栏（增加端头）				钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.77								
						波形钢板 0.0184	t	8679.67	159.55								
						螺栓 0.9737	kg	6.50	6.33								
			0.4739	86.42	40.95				833.84		833.84	6.92			26.50	15.50	923.50
5	4-604- 1	Φ80cm凸面镜				HPB300钢筋 0.0062	t	3630.00	22.32								
						20~22号铁丝 0.0306	kg	4.24	0.13								
						型钢 0.0001	t	3101.12	0.36								
						钢管立柱 0.0126	t	8402.94	106.11								
						组合钢模板 0.0002	t	4160.04	0.84								
						电焊条 0.0018	kg	5.07	0.01								
						铁件 0.0957	kg	4.01	0.38								
						镀锌铁件 7.5198	kg	5.07	38.13								
						水 0.3480	m3	2.72	0.95								
						锯材 0.0000	m3	1380.20	0.04								
						中(粗)砂 0.1421	m3	160.00	22.74								
						碎石(4cm) 0.3265	m3	125.00	40.81								
			32.5级水泥 0.0991	t	0.41	0.04											

编制：

复核：

