

招标控制价

标段：兴国县永丰镇CNP7果溪至九曲生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	1060
2		护栏	70648
3		第100章至700章清单合计	71708
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	71708
6		计日工合计	
7		暂列金额(不含计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	71708

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇CNP7果溪至九曲生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇CNP7果溪至九曲生命安全防护工程

第 1 页

共 3 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-102-102-3	安全生产费															1060.00			
2	602-3- b	普通型护栏 (Gr-C-4E) (综合包含轮廓标)	0.0536	86.42	4.64				161.17		161.17	3.27				15.80	6.55	191.42		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.29											
						钢板 0.0003	t	4274.34	1.17											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07											
						钢管立柱 0.0111	t	8402.94	93.18											
						波形钢板 0.0070	t	8679.67	61.08											
						电焊条 0.0527	kg	5.07	0.27											
						螺栓 0.3728	kg	6.50	2.42											
						镀锌铁件 0.0203	kg	5.07	0.10											
						反光膜 0.0144	m2	170.94	2.47											
						其他材料费 0.1036	元	1.00	0.10											
3	602-1- a	现浇混凝土护栏	2.4898	86.42	215.17				351.07		351.07	23.24				56.48	37.73	683.56		
						8~12号铁丝 0.2100	kg	3.86	0.81											
						组合钢模板 0.0016	t	4160.04	6.66											
						铁件 5.0700	kg	4.01	20.33											
						水 1.0000	m3	2.72	2.72											

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇CNP7果溪至九曲生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇CNP7果溪至九曲生命安全防护工程

第 2 页

共 3 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价	
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额							
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费
3	602-1-a	现浇混凝土护栏				原木 0.0040	m3	1474.00	5.90								
						PVC塑料管(Φ50mm) 0.1800	m	5.67	1.02								
						反光油漆 0.9722	kg	34.19	33.24								
						中(粗)砂 0.7810	m3	160.00	124.96								
						碎石(8cm) 0.9880	m3	155.00	153.14								
						32.5级水泥 0.4054	t	0.41	0.17								
						其他材料费 2.1261	元	1.00	2.13								
			0.4739	86.42	40.95				833.84		833.84	6.92			26.50	15.50	923.50
4	4-604-1	Φ80cm凸面镜				HPB300钢筋 0.0062	t	3630.00	22.32								
						20~22号铁丝 0.0306	kg	4.24	0.13								
						型钢 0.0001	t	3101.12	0.36								
						钢管立柱 0.0126	t	8402.94	106.11								
						组合钢模板 0.0002	t	4160.04	0.84								
						电焊条 0.0018	kg	5.07	0.01								
						铁件 0.0957	kg	4.01	0.38								
						镀锌铁件 7.5198	kg	5.07	38.13								
						水 0.3480	m3	2.72	0.95								

编制：

复核：

