

招标控制价

标段：兴国县永丰镇CP49果溪至上坪子生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	1505
2		护栏	100344
3		第100章至700章清单合计	101849
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	101849
6		计日工合计	
7		暂列金额(不含计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	101849

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇CP49果溪至上坪子生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇CP49果溪至上坪子生命安全防护工程

第 1 页

共 2 页

5-5 表

序 号	编 码	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-102 -102-3	安全生产费															1505.00			
2	602-3- b	普通型护栏 (Gr-C-4E) (综合包含轮廓标)	0.0530	86.42	4.58				161.15		161.15	3.23				15.79	6.55	191.31		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.30											
						钢板 0.0003	t	4274.34	1.16											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07											
						钢管立柱 0.0109	t	8402.94	91.85											
						波形钢板 0.0071	t	8679.67	61.84											
						电焊条 0.0519	kg	5.07	0.26											
						螺栓 0.3774	kg	6.50	2.45											
						镀锌铁件 0.0203	kg	5.07	0.10											
						反光膜 0.0176	m2	170.94	3.01											
			其他材料费 0.1029	元	1.00	0.10														
3	602-60 4-604- 1	Φ80cm凸面镜	0.4791	86.42	41.40				836.17		836.17	6.92				27.00	15.50	927.00		
						HPB300钢筋 0.0062	t	3630.00	22.32											
						20~22号铁丝 0.0306	kg	4.24	0.13											
						型钢 0.0001	t	3101.12	0.36											
						钢管立柱 0.0126	t	8402.94	106.11											

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇CP49果溪至上坪子生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇CP49果溪至上坪子生命安全防护工程

第 2 页

共 2 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价			
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额									
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费		
3	4-604- 1	φ 80cm凸面镜				组合钢模板 0.0002	t	4160.04	0.84										
						电焊条 0.0018	kg	5.07	0.01										
						铁件 0.0957	kg	4.01	0.38										
						镀锌铁件 7.5198	kg	5.07	38.13										
						水 0.3480	m3	2.72	0.95										
						锯材 0.0000	m3	1380.20	0.04										
						中(粗)砂 0.1421	m3	160.00	22.74										
						碎石(4cm) 0.3452	m3	125.00	43.14										
						32.5级水泥 0.0991	t	0.41	0.04										
						其他材料费 0.9744	元	1.00	0.97										
						φ 800凸面镜 1.0000	个	600.00	600.00										
4	602-5- JA0106 01	镀锌钢管栏杆							300.00		300.00						300.00		
						镀锌钢管栏杆 1.0000		300.00	300.00										

编制：

复核：