

# 招标控制价

标段：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	4475
2		护栏	298350
3		第100章至700章清单合计	302825
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	302825
6		计日工合计	
7		暂列金额(不计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	302825





# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

第 1 页

共 4 页

5-5 表

序 号	编 码	子目  名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-102-102-3	安全生产费															4475.00			
2	602-3-b	波形钢板护栏 (Gr-B-2E)  ) (综合包含轮廓标)	0.0629	86.42	5.44				232.57		232.57	3.89				22.82	11.68	276.39		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.55											
						钢板 0.0003	t	4274.34	1.34											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07											
						钢管立柱 0.0127	t	8400.00	106.62											
						波形钢板 0.0132	t	8679.67	114.83											
						电焊条 0.0603	kg	5.07	0.31											
						螺栓 0.7008	kg	6.50	4.56											
						镀锌铁件 0.0203	kg	5.07	0.10											
						反光膜 0.0238	m2	170.94	4.07											
			其他材料费 0.1195	元	1.00	0.12														
3	602-3-a	波形钢板护栏 (Gr-B-2E)  2) (法兰盘)	0.1660	86.42	14.34				272.88		272.88	5.01				16.37	8.88	317.50		
						钢板 0.0005	t	4274.34	2.32											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07											
						钢管立柱 0.0171	t	8400.00	143.90											
						电焊条 0.1018	kg	5.07	0.52											

编制：

复核：

# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

第 2 页

共 4 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价	
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额							
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费
3	602-3-a	波形钢板护栏 (Gr-B-2E 2) (法兰盘)				镀锌膨胀螺栓 9.1731	套	13.00	119.25								
						镀锌法兰 0.0036	kg	15.00	0.05								
						镀锌铁件 0.0218	kg	5.07	0.11								
						反光膜 0.0377	m2	170.94	6.45								
						其他材料费 0.2037	元	1.00	0.20								
			0.4739	86.42	40.95				833.80		833.80	6.92			27.00	19.00	927.50
4	602-60 4-604-1	Φ80cm凸面镜				HPB300钢筋 0.0062	t	3630.00	22.32								
						20~22号铁丝 0.0306	kg	4.24	0.13								
						型钢 0.0001	t	3101.12	0.36								
						钢管立柱 0.0126	t	8400.00	106.08								
						组合钢模板 0.0002	t	4160.04	0.84								
						电焊条 0.0018	kg	5.07	0.01								
						铁件 0.0957	kg	4.01	0.38								
						镀锌铁件 7.5198	kg	5.07	38.13								
						水 0.3480	m3	2.72	0.95								
						锯材 0.0000	m3	1380.20	0.04								
						中(粗)砂 0.1421	m3	160.00	22.74								

编制：

复核：

# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇Y004永丰至洙坊生命安全防护工程

第 3 页

共 4 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费						机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价			
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价			主材 费									
4	602-60 4-604- 1	Φ80cm凸面镜				碎石(4cm) 0.3265	m3	125.00	40.81											
						32.5级水泥 0.0991	t	0.41	0.04											
						其他材料费 0.9744	元	1.00	0.97											
						Φ800凸面镜 1.0000	个	600.00	600.00											
5	602-5- JA0106 01	镀锌钢管栏杆							300.00		300.00						300.00			
						镀锌钢管栏杆 1.0000		300.00	300.00											
6	602-1-          a	现浇混凝土护栏	2.4912	86.42	215.29				351.47		351.47	23.24			57.29	47.57	695.14			
						8~12号铁丝 0.2100	kg	3.86	0.81											
						组合钢模板 0.0016	t	4160.04	6.66											
						铁件 5.0700	kg	4.01	20.33											
						水 1.0000	m3	2.72	2.72											
						原木 0.0040	m3	1474.00	5.90											
						PVC塑料管(Φ50mm) 0.1800	m	5.67	1.02											
						反光油漆 0.9722	kg	34.19	33.24											
						中(粗)砂 0.7835	m3	160.00	125.36											
						碎石(8cm) 0.9880	m3	155.00	153.14											
						32.5级水泥 0.4061	t	0.41	0.17											

编制：

复核：

