

招标控制价

标段：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	1212
2		护栏	80770
3		第100章至700章清单合计	81982
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	81982
6		计日工合计	
7		暂列金额(不含计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	81982

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

第 1 页

共 4 页

5-5 表

序 号	编 码	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-102-102-3	安全生产费															1212.00			
2	602-3-a	普通型护栏 (Gr-C-2E) (综合包含轮廓标)	0.0690	86.42	5.96				225.22		225.22	4.05				21.99	9.10	266.33		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.46											
						钢板 0.0004	t	4274.34	1.50											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07											
						钢管立柱 0.0142	t	8402.94	119.19											
						波形钢板 0.0111	t	8679.67	96.16											
						电焊条 0.0674	kg	5.07	0.34											
						螺栓 0.5868	kg	6.50	3.81											
						镀锌铁件 0.0203	kg	5.07	0.10											
						反光膜 0.0202	m2	170.94	3.46											
						其他材料费 0.1317	元	1.00	0.13											
3	602-3-b	普通型护栏 (Gr-C-4E) (综合包含轮廓标)	0.0530	86.42	4.58				160.77		160.77	3.08				15.74	6.53	190.71		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.30											
						钢板 0.0003	t	4274.34	1.16											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.07											
						钢管立柱 0.0109	t	8402.94	91.80											

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

第 2 页

共 4 页

5-5 表

序号	编 号	子目 名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价			
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额									
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费		
3	b	普通型护栏 (Gr-C-4E) (综合包含轮廓标)				波形钢板 0.0071	t	8679.67	61.44										
						电焊条 0.0519	kg	5.07	0.26										
						螺栓 0.3749	kg	6.50	2.44										
						镀锌铁件 0.0203	kg	5.07	0.10										
						反光膜 0.0182	m2	170.94	3.10										
						其他材料费 0.1029	元	1.00	0.10										
			2.4220	86.42	209.31				345.55		345.55	23.64			55.42	37.24	671.03		
4	a	现浇混凝土护栏				8~12号铁丝 0.2206	kg	3.86	0.85										
						组合钢模板 0.0017	t	4160.04	6.99										
						铁件 5.3248	kg	4.01	21.35										
						水 1.0503	m3	2.64	2.77										
						原木 0.0042	m3	1474.00	6.19										
						PVC塑料管 (Φ50mm) 0.1890	m	5.67	1.07										
						反光油漆 0.5556	kg	34.19	18.99										
						中(粗)砂 0.7759	m3	160.00	124.15										
						碎石(8cm) 1.0377	m3	155.00	160.84										
						32.5级水泥 0.4128	t	0.41	0.17										

编制：

复核：

工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇C941蕉溪桃谷排至莲坑生命安全防护工程

第 3 页

共 4 页

5-5 表

序号	编号	子目名称	人工费			材料费					机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价				
			工日	单价	金额	主材			辅材费	金额										
						主材耗量	单位	单价									主材费			
4	602-1-a	现浇混凝土护栏				其他材料费 2.1678	元	1.00	2.17											
5	4-604-1	φ 80cm凸面镜	0.4791	86.42	41.40				836.14		836.14	6.56			27.00	16.00	926.00			
						HPB300钢筋 0.0062	t	3630.00	22.32											
						20~22号铁丝 0.0306	kg	4.24	0.13											
						型钢 0.0001	t	3101.12	0.36											
						钢管立柱 0.0126	t	8402.94	106.11											
						组合钢模板 0.0002	t	4160.04	0.84											
						电焊条 0.0018	kg	5.07	0.01											
						铁件 0.0957	kg	4.01	0.38											
						镀锌铁件 7.5198	kg	5.07	38.13											
						水 0.3480	m3	2.64	0.92											
						锯材 0.0000	m3	1380.20	0.04											
						中(粗)砂 0.1421	m3	160.00	22.74											
						碎石(4cm) 0.3452	m3	125.00	43.14											
						32.5级水泥 0.0991	t	0.41	0.04											
			其他材料费 0.9744	元	1.00	0.97														
			φ 800凸面镜 1.0000	个	600.00	600.00														

编制：

复核：

