

# 招标控制价

标段：兴国县永丰镇X817永丰至小溪生命安全防护工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	100	清单 第100章 总则	4480
2		护栏	298675
3		第100章至700章清单合计	303155
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5	303155
6		计日工合计	
7		暂列金额(不计日工总额)	
8		投标报价(3+6+7)=8	303155





# 工程量清单单价分析表

建设项目名称：兴国县永丰镇X817永丰至小溪生命安全防护工程

标段：兴国县永丰镇X817永丰至小溪生命安全防护工程

第 1 页

共 2 页

5-5 表

序 号	编 码	子目  名称	人 工 费			材 料 费					机 械 使 用 费	其 他	管 理 费	税 费	利 润	综 合 单 价				
			工 日	单 价	金 额	主 材			辅 材 费	金 额										
						主材 耗量	单 位	单 价									主材 费			
1	101-102-102-3	安全生产费															4480.00			
2	602-3-a	波形钢板护栏 (Gr-A-4E)  ) (综合包含轮廓标)	0.0457	86.42	3.95				230.47		230.47	2.90				22.18	9.16	268.66		
						钢丝绳 0.0001	t	5283.27	0.72											
						钢板 0.0002	t	4274.34	0.93											
						镀锌钢板 0.0000	t	6779.67	0.05											
						钢管立柱 0.0087	t	8200.00	71.74											
						波形钢板 0.0171	t	8679.67	148.45											
						电焊条 0.0416	kg	5.07	0.21											
						螺栓 0.9059	kg	6.50	5.89											
						镀锌铁件 0.0135	kg	5.07	0.07											
						反光膜 0.0137	m2	170.94	2.35											
			其他材料费 0.0817	元	1.00	0.08														
3	602-3-b	现有Gr-A-4E波形钢板护  栏 (面板跟换)	0.0197	86.42	1.70				600.67		600.67	1.85				56.40	22.80	683.50		
						钢丝绳 0.0005	t	5283.27	2.77											
						波形钢板 0.0663	t	8679.67	575.08											
						螺栓 3.5096	kg	6.50	22.81											
4	602-3-c	现有Gr-A-4E波形钢板护栏 (增加端头)	0.0049	86.42	0.42				148.34		148.34	0.46				13.90	5.60	168.70		

编制：

复核：

