

古龙岗镇（兴国东高速出口
）提升改造三期 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 534907.89

(大写)： 伍拾叁万肆仟玖佰零柒元捌角玖分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：古龙岗镇（兴国东高速出口）提升改造三期 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单计价合计	459683.20	
1.1	1人行道提升	302707.23	
1.2	2道路绿化	21549.22	
1.3	3青砖实心围墙	42118.62	
1.4	5仿古青砖围墙	21125.67	
1.5	6道路隔离栏杆	9056.88	
1.6	9新建排水工程	12393.80	
1.7	10太阳能路灯设置	50731.78	
1.1	其中：定额人工费	61615.58	
1.2	其中：定额机械费	1288.59	
二	单价措施项目清单计价合计	9617.71	
2.1	其中：定额人工费	2619.00	
2.2	其中：定额机械费	2492.64	
三	总价措施项目清单计价合计	10750.78	
3.1	安全文明施工措施费	6637.21	
3.1.1	安全文明环保费	4658.09	
3.1.2	临时设施费	1979.12	
3.2	其他总价措施费	4040.56	
3.3	七项组织措施费-园林	73.01	
3.4	扬尘治理措施费		
四	其他项目清单计价合计		—
五	规费	10689.49	—
5.1	市政建筑工程规费	8067.11	
5.1.1	社会保险费	6436.97	—
5.1.2	住房公积金	1630.14	—
5.1.3	工程排污费		—
5.2	建筑工程规费	2206.76	
5.2.1	社会保险费	1760.84	—
5.2.2	住房公积金	445.92	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇（兴国东高速出口）提升改造三期

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	人行道提升					302707.23	
1	040204002001	人行道块料铺设	透水砖人行道 1、200*400*60 PC砖面层 2、30厚1:3水泥 砂浆 3、100厚C15混 凝土 4、素土夯实（夯 实度94%）	m2	1803.58	156.21	281737.23	
2	040601011001	现浇混凝土板	水泥硬化（表面 刻花） 1. 碎石垫层厚50 mm 2. C15混凝土垫 层，厚度150mm 3. 表面刻花	m2	100	209.7	20970	
	2	道路绿化					21549.22	
3	050307016002	方形树池	方形树池 1、1200*150*10 0mm花岗岩树池 压条 2、50mm厚灰色 树脂材料加钢筋 保护格栅 3、树池尺寸120 0mm*1250mm	个	11	486.59	5352.49	
4	050102001001	栽植乔木	小叶榕 1、树木支撑 树 棍桩，三脚桩	株	11	1472.43	16196.73	
	3	青砖实心围墙					42118.62	
5	040101002001	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖沟 槽	m3	40.469	3.41	138	
6	040303001001	混凝土垫层	100厚级配碎石 垫层	m3	5.396	232.59	1255.06	
7	040303002001	混凝土基础	100厚C20混凝土 基础	m3	5.396	439.89	2373.65	
8	010401001001	砖基础	M7.5砌筑砖围墙 基础	m3	11.448	411.72	4713.37	
本页小计							332736.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：古龙岗镇（兴国东高速出口）提升改造三期

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
9	010401003002	实心砖墙	M7.5砌筑仿古青砖围墙	m3	28.152	1194.89	33638.54		
	5	仿古青砖围墙					21125.67		
10	040101002003	挖沟槽土方	反铲挖掘机挖沟槽	m3	25.875	3.41	88.23		
11	040303001003	混凝土垫层	100厚级配碎石垫层	m3	3.45	232.59	802.44		
12	040303002003	混凝土基础	100厚C20混凝土基础	m3	3.45	439.89	1517.62		
13	010401001003	砖基础	M7.5砌筑砖围墙基础	m3	5.88	411.72	2420.91		
14	010401003006	实心砖墙	M7.5砌筑砖围墙	m3	3.438	431.53	1483.6		
15	010401003007	实心砖墙	M7.5砌筑仿古青砖围墙	m3	7.953	1194.89	9502.96		
16	010503002004	矩形梁	C30混凝土矩形梁	m3	3	465.97	1397.91		
17	020601003003	小青瓦	围墙小青瓦	m2	33.75	68.26	2303.78		
18	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.097	5052.17	490.06		
19	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.242	4620.5	1118.16		
	6	道路隔离栏杆					9056.88		
20	040205012001	隔离护栏	道路隔离栏杆 1、护栏高度1200mm，每隔3米设置一个立柱	m	63	143.76	9056.88		
	9	新建排水工程					12393.8		
21	040501004001	塑料管	PVC DN75排水管	m	278.82	22.68	6323.64		
22	040501004002	塑料管	PVC DN160排水管	m	8.36	43.13	360.57		
23	040501004003	塑料管	DN200波纹管	m	6.15	50.34	309.59		
24	040504009001	雨水口	铸铁雨水算子	座	40	135	5400		
	10	太阳能路灯设置					50731.78		
本页小计								76214.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

